

湖南省生态环境厅

关于湖南娄底桥头河通用机场项目 环境影响报告书的批复

娄底市城市发展集团有限公司：

你公司（地址：娄底市娄星区建设街建设大厦4楼，法定代表人：杨柏林，统一社会信用代码：91431300717088919B）于2023年8月15日向我厅提出建设项目环境影响评价审批报告书（普通类）行政许可申请。娄底桥头河通用机场项目未依法报批环境影响报告书擅自开工建设，存在“未批先建”违法行为，2023年5月娄底市生态环境局依法作出行政处罚。2023年8月16日我厅依法受理该项目行政许可申请，并按程序完成了受理公示和拟审批公示。经审查，你单位委托湖南博咨环境技术咨询有限公司编制并通过专家评审取得审查意见的《湖南娄底桥头河通用机场项目环境影响报告书》符合国家关于建设项目环境影响评价文件审批的有关规定，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款及《中华人民共和国环境影响评价法》第十二条规定，我厅决定准予行政许可，具体如下：

一、项目位于娄底市涟源市桥头河镇贺家村，本期设计目标

年为 2030 年，机场类别为 A2 级通用机场，飞行区等级为 1A，无夜间飞行。工程主要建设内容包括新建一条 800 米 × 30 米的跑道，一条 137.75 米 × 10.5 米垂直联络道、一处 140 米 × 83.75 米停机坪及两处 45 米 × 33 米防吹坪，一栋建筑面积 4675 平方米的航站楼综合楼（含塔台），以及通信、供电、供油、供水、污水处理等配套设施。本项目符合《湖南省通用机场布局规划（2021-2035 年）》等规划要求，项目实施可能对周边声环境、水环境、生态环境等造成不利影响，在全面落实环境影响报告书及本批复提出的各项生态环境保护措施的前提下，项目建设的不利生态环境影响可以得到一定减缓和控制。我厅原则同意环境影响报告书的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

二、工程在建设和运营过程中，须全面落实环境影响报告书提出的各项生态环境保护措施，并着重做好以下工作：

（一）加强生态保护措施。严格控制施工范围，不得超范围施工。加强水土保持工作，施工期落实临时截排水沟等水土保持措施，施工结束后及时开展生态恢复及绿化工作。在机场及其周边开展鸟类监测，采取必要的鸟类保护措施。根据监测情况合理规划飞行程序和飞机起降时间，优化场区绿化、灯光、建筑物等设计，采取科学驱鸟措施，做好场区内及周边环境整治，以减缓对鸟类的不利影响。

（二）严格落实噪声污染防治措施。施工期优先选用低噪声施工设备和工艺，高噪声设备远离敏感点布置并采取减振隔声措

施，必要时采取禁止夜间施工、设置临时声屏障或运输车辆减速、绕行等措施，以减少噪声扰民。在项目投入运营前，完成噪声预测超标的 12 户居民建筑物的拆迁任务。严格控制飞行区域，不得在非控制区域上空飞行。鉴于本机场未专门设计直升机飞行航线，直升机飞行参照固定翼飞机飞行航线执行，结合环评报告书预测结果，除应急救援活动外，直升机进行低空旅游、飞行培训等飞行活动飞越敏感建筑物上空时，应确保在敏感建筑物上空 305 米以上，并避免在敏感建筑物上空旋停。预留噪声治理资金，营运期对机场周边的老湾、湾弓里、白泥坵、培养园、观音殿居民点加强跟踪监测，一旦发现噪声超标，及时增补、完善降噪措施，确保声环境敏感目标满足相应环境功能区标准要求。配合地方政府及其有关部门做好机场周围土地利用规划控制和优化调整，噪声超标范围内不得新建学校、医院、疗养院及居民住宅区等声环境敏感建筑物。你公司一旦发现不符合规划控制要求的行为，应及时书面向地方人民政府及其相关部门反映。

（三）严格落实大气污染防治措施。施工期加强施工管理，采取临时围挡、洒水降尘、物料覆盖、运输车辆加盖篷布等措施减尘降尘。撬式加油站加油装置和航油储罐应设置油气回收装置，满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）要求。食堂安装油烟净化装置，餐饮油烟满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求。

（四）严格落实水污染防治措施。施工期施工场地设置沉淀池，施工废水经沉淀后回用于场地洒水抑尘；施工生活污水经化

粪池处理后用作农肥不外排。严禁向乌金水库等周边地表水体排放施工生产生活废水。营运初期机修、洗车废水、加油站初期雨水等含油污水经隔油池预处理、生活污水经化粪池预处理后，经场内地埋式一体化污水处理站（处理能力 10 立方米/天）处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918 - 2002）中一级 A 标准后经专用污水管道引至航站楼西侧桥头河排放；区域市政污水管网接通后，生活污水及生产废水经场内污水处理站预处理达到纳管标准后排入市政污水管网，最终排至桥头河污水处理厂处理。

（五）加强固体废物的管理。按照“减量化、资源化、无害化”原则，对生活垃圾、建筑施工垃圾、废零部件等固体废物落实分类收集、储存、运输及处置措施，确保不造成二次污染。隔油池产生的油泥、飞机维护保养过程中产生的废机油及含油抹布等危险废物需委托有资质单位处置。落实危险废物场内暂存措施和最终处置措施，危险废物暂存场所建设应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关规定。

（六）严格落实风险防控措施。撬式加油站设置围堰，并新建一座容积为 90 立方米的应急事故池，禁止事故废水直接外排。项目撬式加油站、污水处理站、危废暂存间、化粪池、隔油池、事故水池、垃圾房等区域应采取分区防渗措施，并按环境影响报告书要求设置地下水监测井，对水质进行跟踪监测，防止地下水污染。制定突发环境事件应急预案，定期开展应急演练，强化与

地方管理部门的应急联动，防止污染事故发生。

三、环境影响报告书经批准后，该项目的性质、规模、地点、飞行程序和生态环境保护措施发生重大变动的，须重新报批环境影响报告书。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

五、娄底市生态环境局和娄底市生态环境局涟源分局具体负责本项目“三同时”监督检查和管理工作。你公司应在收到本批复后的15个工作日内，将批复及批准后的环境影响报告书送至上述生态环境管理部门及地方人民政府，并按规定接受各级生态环境管理部门的日常监督检查。

湖南省生态环境厅

2023年10月25日

抄送： 娄底市人民政府，涟源市人民政府，娄底市生态环境局，娄底市生态环境局涟源分局，湖南博咨环境技术咨询有限公司。