

建设项目 竣工环境保护验收调查表

项目名称：中国电信股份有限公司湖南分公司怀化市
2013 年~2015 年基站建设工程竣工环境保护验收项目

委托单位：中国电信股份有限公司湖南分公司

核工业二三〇研究所
2017 年 8 月

承 担 单 位 ： 核工业二三〇研究所

法 人 代 表 ： 范立亭

项 目 负 责 人 ： 高 翔

报 告 编 制 人 ： 冯 晓

审 核 ： 钟志贤

审 定 ： 张 锦

项 目 参 与 人 ： 王智标、刘佳俊、刘裔涛

核工业二三〇研究所

电话：0731-85484684

传真：0731-85484684

邮编：410007

地址：湖南省长沙市雨花区桂花路 34 号

修改清单

序号	需要修改的内容	修改情况	所在位置
1	核实基站名称、位置、天线高度、功率等参数；	已落实	P10
2	完善对各基站周围环境描述；	已完善	P28-P30
3	补充突发环境事件应急预案；	已补充	P48
4	落实专家和与会代表提出的其它意见。	已落实	P28

目 录

1. 项目概况	1
1.1 项目背景.....	1
1.2 往期回顾.....	1
2. 验收依据及标准	3
2.1 相关法律法规.....	3
2.2 相关技术标准导则.....	3
2.3 相关文件.....	3
2.4 验收监测标准.....	4
2.4.1 环评阶段执行标准.....	5
2.4.2 验收标准依据.....	6
2.4.3 验收监测执行标准.....	6
3. 工程建设内容	5
3.1 工程基本情况.....	5
3.2 工程分析.....	8
3.2.1 基站组成.....	8
3.2.2 基本工作原理.....	9
3.2.3 天线技术特性.....	11
3.3 污染源分析.....	17
3.3.1 基站电磁辐射分析.....	17
3.3.2 其他环境影响分析.....	19
4. 工作方案	20
4.1 抽测原则.....	20
4.2 监测方法.....	21
4.2.1 基本要求.....	21
4.2.2 监测参数的选取.....	21
4.2.3 监测点位的选择.....	21
4.2.4 监测时间和读数.....	22
4.2.5 测量高度.....	22
4.2.6 记录.....	22
4.2.7 监测达标判定条件.....	23
5. 质量保证	24
5.1 质量保证体系.....	24
5.2 测量仪器.....	24
5.3 环境气象条件.....	25
5.4 监测人员.....	25
6. 监测结果统计及分析	26
7. 环境管理调查	43

7.1 环保审批手续及“三同时”执行情况.....	43
7.2 环评报告、批复文件中环境保护措施的落实情况.....	43
7.3 其它环境影响调查.....	46
8. 项目公示.....	47
8.1 公示的目的.....	47
8.2 公示的方式及内容.....	47
8.3 公示结果.....	51
9. 结论及建议.....	52
9.1 结论.....	52
9.1.1 项目基本情况.....	52
9.1.2 电磁环境监测.....	52
9.1.3 环境管理调查.....	52
9.2 建议.....	53

附件：

- 附件 1 委托书
- 附件 2 建设单位提供资料真实性承诺函
- 附件 3 检测设备标定证书
- 附件 4 质量保证单
- 附件 5 湖南省通讯基站建设环境监管工作专题会议纪要

附表：

- 附表 1 验收基站信息表
- 附表 2 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

1. 项目概况

1.1 项目背景

中国电信股份有限公司湖南分公司（以下简称“湖南电信”）是中国电信在湖南的分支机构，主要负责湖南省内移动通信网的规划、建设、运营管理和经营全省移动电话语音、数据业务发展。作为中国电信通信网络的有机组成部分，湖南电信经过多年的建设和发展，建立了一个覆盖全面、质量可靠、功能完善、业务丰富、管理先进、服务水平一流的综合通信网络。

中国电信股份有限公司怀化分公司（简称“怀化电信”）是湖南电信在怀化的分支机构，下辖怀化市（鹤城区）、溆浦县、中方县、洪江、新晃侗族自治县、芷江侗族自治县、通道侗族自治县、靖州苗族侗族自治县、会同县、麻阳苗族自治县、辰溪县、沅陵县等县市区。根据市场的需求，每年度需在怀化建一定数量的基站，在基站建设前期，建设单位委托环评机构编制了环境影响评价报告表，并经湖南省环境保护厅审批，目前，这些基站投入运行，具备了建设项目竣工环境保护验收条件。

根据《建设项目环境保护管理条例》第二十条关于“建设项目竣工后，建设单位应当向审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门，申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。”的要求及湖南省环境保护厅《湖南省通讯基站建设环境监管工作专题会议纪要》（2016 年 12 月 6 日）关于移动通信基站验收工作的要求，受湖南电信公司委托，核工业二三〇研究所对中国电信股份有限公司湖南分公司怀化市 2013 年~2015 年建成投运的移动通信基站开展项目竣工环境保护验收监测、调查工作，根据现场监测、调查结果以及相关标准编制了本验收监测调查表。

1.2 往期回顾

湖南电信严格按照国家法律法规要求，建立专门的环保管理制度，委派专人负责监督执行。各期次基站建设项目均委托有相应评价资质的机构开展了环境影

响评价和竣工环境保护验收工作，并取得了湖南省环境保护厅的批复。

在环境影响评价和竣工环境保护验收过程中，承担单位抽取了一定比例具有设备典型性及环境敏感性的基站进行电磁辐射现状监测，对存在投诉的基站，及时委托具有相应资质的机构进行电磁辐射测试。往期监测过程中绝大部分基站达标，有极个别基站由于立塔高度较低、天线主瓣方向设置不当、选址不合理等原因存在超标现象，通过采取工程整改措施（如增加塔高、调整天线主瓣方向、降低发射功率及拆迁等）后，电磁辐射场强值达到了国家标准限值要求。在现场检测过程中承担单位多次协助当地环保部门对公众开展现场科普宣传、对比测试，一定程度上消除了公众对基站电磁辐射的疑虑和恐慌，取得了较好社会效益。

2. 验收依据及标准

2.1 相关法律法规

- (1) 《中华人民共和国环境保护法》(2015 年 1 月 1 日施行);
- (2) 《中华人民共和国环境影响评价法》(2016 年 9 月 1 日施行);
- (3) 《建设项目环境保护管理条例》(中华人民共和国国务院第 253 号令, 1998 年 11 月);
- (4) 《电磁辐射环境保护管理办法》(原国家环境保护总局第 18 号令, 1997 年 3 月 25 日);
- (5) 《湖南省建设项目环境保护管理办法》(湖南省人民政府令第 215 号, 2007 年 8 月);
- (6) 《关于电磁辐射建设项目环境管理有关问题的复函》(原国家环境保护总局, 环函[2003]75 号)。

2.2 相关技术标准导则

- (1) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014);
- (2) 《辐射环境保护管理导则—电磁辐射监测仪器和方法》(HJ/T 10.2-1996);
- (3) 《辐射环境保护管理导则—电磁辐射环境影响评价方法与标准》(HJ/T10.3-1996);
- (4) 关于印发《移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(试行)的通知(环发〔2007〕114 号, 2007 年 7 月 31 日)。

2.3 相关文件

- (1) 委托书(见附件 1);
- (2) 湖南省环境保护厅《湖南省通讯基站建设环境监管工作专题会议纪要》(2016 年 12 月 6 日)(见附件 2);

(3) 相关环评报告

湖南省电力公司科学研究院《中国电信股份有限公司湖南分公司 CDMA 无线网十期工程建设项目（怀化）环境影响报告表》”；

湖南省湘电试验科学研究院《中国电信股份有限公司湖南分公司 LTE、CDMA 移动网工程建设项目（怀化）环境影响报告表》”；

湖南职业病防治研究院《中国电信股份有限公司湖南分公司 CDMA 十三期到十五期、LET 无线网三期到五期移动通信基础工程（怀化）环境影响报告表》”。

(4) 相关环保厅批复文件

湖南省环境保护厅湘环评[2014]46 号《关于湖南省电力公司科学研究院《中国电信股份有限公司湖南分公司 CDMA 无线网十期工程建设项目（怀化）环境影响报告表》”；

湖南省环境保护厅湘环评[2015]40 号《关于湖南湘电试验科学研究院《中国电信股份有限公司湖南分公司 LTE、CDMA 移动网工程建设项目（怀化）环境影响报告表》”）；

湖南省环境保护厅湘环评[2016]49 号《关于湖南职业病防治研究院《中国电信股份有限公司湖南分公司 CDMA 十三期到十五期、LET 无线网三期到五期移动通信基础工程（怀化）环境影响报告表》”。

（见中国电信股份有限公司湖南分公司 2013-2015 年项目批复复印件全册）。

2.4 验收监测标准

根据《电磁环境控制限值》（GB8702-2014），为控制电场、磁场、电磁场所致公众曝露，电场强度和功率密度的方均根值应满足表 2-1 要求。

表 2-1 公众曝露控制限值

频率范围	功率密度(W/m ²)	电场强度 (V/m)
30MHz-3000 MHz	0.4	12

中国电信股份有限公司湖南分公司移动通信系统所使用的频率在 30~3000MHz 之间，故公众曝露控制限值为功率密度 0.4W/m²（即 40μW/cm²），电场强度 12V/m。

3. 工程建设内容

3.1 工程基本情况

本次验收涵盖湖南电信公司 2013~2015 年在怀化市建设的 TD-SCDMA5~TD-SCDMA7 期、TD-LTE1~TD-LTE3 期工程，新建基站共计 1334 个，实际总投资 22081 万元。本次验收基站涉及怀化市下辖的各縣市（区），本次验收怀化市各区县移动通信基站建设规模及验收抽测情况见表 3-1、表 3-2；各区县移动验收通信基站分布图和抽测比例分布图分别见图 3-1-1、图 3-1-2

表 3-1 各区县移动通信基站验收抽测情况一览表

区县	建设数量（个）	抽测数量（个）
怀化市鹤城区	225	76
辰溪县	118	14
洪江	117	10
会同县	82	4
靖州苗族侗族自治县	71	4
麻阳苗族自治县	72	6
通道侗族自治县	74	6
新晃侗族自治县	68	5
溆浦县	175	5
沅陵县	123	6
芷江侗族自治县	106	7
中方县	97	4
合计	1334	147




图 3-1-1 各区县移动验收通信基站建设项目分布图




图 3-1-2 各区县移动验收通信基站抽测比例分布图

各年度基站建设工程抽测基站情况统计如表 3-2 所示：

表 3-2 各年度基站工程情况统计表

区县	类别	2013 年	2014 年	2015 年	合计
市区	建设数量	5	155	65	225
	抽测数量	3	60	13	76
辰溪县	建设数量	1	18	99	118
	抽测数量	1	4	9	14
洪江	建设数量	1	16	100	117
	抽测数量	/	5	4	9
会同县	建设数量	4	6	72	82
	抽测数量	1	1	2	4
靖州县	建设数量	1	6	64	71
	抽测数量	1	1	3	5
麻阳县	建设数量	1	5	66	72
	抽测数量	/	1	5	6
通道县	建设数量	2	6	66	74
	抽测数量	/	2	4	6
新晃县	建设数量	3	6	59	68
	抽测数量	/	/	4	4
溆浦县	建设数量	4	6	165	175
	抽测数量	2	1	2	5
沅陵县	建设数量	3	6	114	123
	抽测数量	/	2	6	8
芷江	建设数量	2	15	89	106
	抽测数量	1	4	1	6
中方县	建设数量	3	12	85	100
	抽测数量	2	1	1	4

3.2 工程分析

3.2.1 基站组成

(1) 基站组成

基站是移动通信系统中与无线蜂窝网络关系最直接的基本组成部分。在整个移动网络中基站主要起中继作用。基站与基站之间采用无线信道连接，负责无线发送、接收和无线资源管理。而主基站与移动交换中心(MSC)之间常采用有线信道连接，实现移动用户之间或移动用户与固定用户之间的通信连接。移动通信基站一般由基站机房、基站设备、传输设备、动力设备、馈线、天线和天线支架等设备组成。基站设备主要由基站控制器件、收发信机（TRX）及其他辅助设备。

机房室内设备包括基站控制器、收发信机、功率放大器、耦合器、合路器、双工器主设备，馈线、跳线等信号收发设备、以及电源柜和蓄电池、走线架和避雷器等辅助设备。一般机房内基站设备布置情况详见图 3-2-1、图 3-2-2，室外设备包括馈线、铁塔和天线、天线支架等。




图 3-2-1 基站机房设备组成




图 3-2-2 基站机房设备组成

本次验收的基站一般城区基站多采用地面景观灯塔、楼顶抱杆、拉线塔和美化天线等架设方式,天线挂高一般城区保持在30米。农村站一般多采用地面管塔、角钢塔等架设方式,基站一般保持在40-60米左右。基站技术参数的统计汇总结果见表3-3。

表 3-3 验收基站主要技术参数汇总表

基站类型	天线高度 (m)	增益 (dBi)	天线俯角 (°)	垂向半功率角 (°)	水平半功率角 (°)	标称功率 (W)
CDMA	7~48	15	3	15	65	20
LTE	3~58	18	10	15	65	20

3.2.2 基本工作原理


移动通信是通过电磁波的传播来实现的,而电磁波传播方式和频率有很大的关系,不同波长的电磁波其传播方式也不同。根据国家无线电管理委员会的有关

文件规定，中国电信公司本期数字蜂窝移动通信系统的工作频段详见表3-4。

表 3-4 本项目通信系统工作频率分配表

系统	频 段
CDMA	870MHz~880MHz
LTE	1860MHz~1875MHz

移动通信采用直射波辐射的方式传播，其特点为：天线高度远大于工作波长；通信距离通常在视线距离之内；由于存在多径传播现象，造成直射波和反射波互相干扰，引起接收点场强起伏变化并随距离呈波动变化；直射波辐射传播方式与天波辐射相比更为稳定。



说明：

- 1、双低噪模块包括 2 个带通滤波器：2 个低噪声放大器和双路双分离器。作用是将一对天线输入信号经滤波和噪放后分成两路信号分配至相应的收发信控制单元；
- 2、宽带/窄带合路器能包括集成混合耦合器，负载，发射带通滤波器，它将两路、多路输出信号合成一路输出；
- 3、定向耦合器将两路输入信号混合后在一根天线上发射；

图 3-3 基站工作原理框图

3.2.2.1、CDMA 技术原理

CDMA 是码分多址（Code Division Multiple Access）的英文缩写，它是在数字技术的分支--扩频通信技术上发展起来的一种崭新而成熟的无线通信技术。

CDMA 技术的原理是基于扩频技术，即将需传送的具有一定信号带宽的信息数据，用一个带宽远大于信号带宽的高速伪随机码进行调制，使原数据信号的带宽

被扩展，再经载波调制并发送出去。接收端使用完全相同的伪随机码，与接收的带宽信号作相关处理，把宽带信号换成原信息数据的窄带信号即解扩，以实现信息通信。

CDMA 是以分组的形式广播您的通话的，它所有通话均在同一信道上传递，它通过指定给各个对话的特殊代码来区分每个对话。即 CDMA 是不同的移动台占用同一频率，每一移动台被分配一个独特的随机的码序列。当您使用 CDMA 电话时，它实际上接收了在您所使用的网络上传输的所有电话，但只有那些带有您的特殊代码的通话才会被从分组的数据状态重新转换为语音。CDMA 以 13Kbps 的速率传输语音，以 9600bps 的速率传输数据，但它提供的通话质量比 TDMA 和 GSM 两种数字协议更加清晰，而且通话容量是模拟电话的 20 倍。

3.2.2.3 LTE 技术原理

LTE(Long Term Evolution)也被通俗的称为 3.9G，具有 100Mbps 的数据下载能力，被视作从 3G 向 4G 演进的主流技术，是 3GPP 定义的下一个移动宽带。它改进并增强了 3G 的空中接入技术，采用 OFDM 和 MIMO 作为其无线网络演进的唯一标准。3GPP LTE 项目的主要性能目标包括：在 20MHz 频谱带宽下能够提供下行 100Mbit/s 与上行 50Mbit/s 的峰值速率。改善小区边缘用户的性能；提高小区容量；降低系统延迟，用户平面内部单向传输时延低于 5ms，控制平面从睡眠状态到激活状态迁移时间低于 50ms，从驻留状态到激活状态的迁移时间小于 100ms；支持 100km 半径的小区覆盖；能够为 350km/h 高速移动用户提供 >100kbps 的接入服务；支持成对或非成对频谱，并可灵活配置 1.25 MHz 到 20MHz 多种带宽。

LTE 按照双工方式可分为频分双工(FDD)和时分双工(TDD)两种。FDD 是在分离的两个对称频率信道上进行接收和发送，用保护频段来分离接收和发送信道。FDD 必须采用成对的频率，依靠频率来区分上下行链路，其单方向的资源在时间上是连续的。FDD 在支持对称业务时，能充分利用上下行的频谱，但在支持非对称业务时，频谱利用率将大大降低。

3.2.3 天线技术特性

天线是将传输线中的电磁能转化成自由空间的电磁波，或将空间电磁波转化为传输线中的电磁能的专用设备。在移动网络通信中从基站天线到用户手机天

线，或从用户手机天线到基站天线的无线连接，它的运行质量在整个网络运行质量中所占的位置是十分明显的。由此而产生的电磁辐射强度和范围亦与天线有着密切的联系。

3.2.3.1 天线的形式

根据湖南电信公司提供的资料，基站天线主要为定向天线。定向天线在水平方向图上表现为一定角度范围辐射，在垂直方向图上表现为有一定宽度的波束。定向天线在移动通信系统中一般应用于城区小区制的站型，覆盖范围小，用户密度大，频率利用率高。典型的定向天线的外观见图 3-4。定向天线增益方向性模拟三维图见图 3-5。



图 3-4 典型定向天线的外观




图 3-5 定向天线电磁波波束三维模拟图

3.2.3.2 天线的基本参数

天线的基本参数包括：

① 天线的增益：是指在输入功率相等的条件下，实际天线与理想的辐射单元在空间同一点处所产生的场强的平方之比，即功率之比。增益一般与天线方向图有关，方向图主瓣越窄，后瓣、副瓣越小，增益越高。不同类型天线，其方向图波形不同。典型定向天线增益方向图见图 3-6 和图 3-7。

② 前后比：方向图中，前后瓣最大电平之比称为前后比。前后比越大，天线定向接收性能就好。

③ 波束宽度：在方向图中通常都有两个瓣或多个瓣，其中最大的瓣称为主瓣，其余的瓣称为副瓣。主瓣两半功率点间的夹角定义为天线方向图的波瓣宽度。称为半功率（角）瓣宽。主瓣瓣宽越窄，则方向性越好，抗干扰能力越强。天线辐射的水平波束宽度决定了天线辐射的电磁波水平覆盖的范围；天线垂直波束宽度则决定了传输距离及纵向覆盖的单位。上述范围亦确定了电磁辐射对周围环境可能造成的辐射影响范围。

④ 下倾角：指定向平板天线的下倾角度。主要用于控制干扰及增强覆盖。

⑤ 极化：天线辐射的电磁场的电场方向就是天线的极化方向。通常有垂直极化、水平极化、+45 度倾斜的极化、-45 度倾斜的极化等极化方式。





图 3-6 电磁波波束水平方向剖面图 图 3-7 电磁波波束垂直方向剖面图

3.2.3.3 天线的架设方式

天线的架设方式根据基站的位置一般有地面塔（单管塔、角钢塔、景观灯塔、仿生树等）、楼顶塔（六方塔、拉线塔、抱杆、美化天线等）。位于城市中的基站大多设于建筑物的楼顶，采用楼顶抱杆或者楼顶铁塔的方式架设天线，位于乡镇的基站则大多采用落地塔的形式（如图 3-8）。



单管塔



角钢塔



六方塔



拉线塔



抱杆



美化天线



景观灯塔



仿生树

图 3-8 天线架设方式

3.2.3.4 天线的高度

天线高度直接影响基站的覆盖范围，移动台测得的信号覆盖范围受两方面因素影响：一是天线所发射的直射波所能达到的最远距离；二是到达该地点的信号强度足以为移动台所捕捉。

3.2.3.5 TD 智能天线

本项目基站系统中，为了降低干扰，降低发射功率，普遍使用了智能天线技术。智能天线也叫自适应天线，由多个天线单元组成，每一个天线后接一个复数加权器，最后用相加器进行合并输出。

在蜂窝移动通信系统中，由于用户通常分布在不同方向（也有用户方向重合的情况），加之无线移动信道的多径效应，有用信号仅存在一定的空间分布而并非整个蜂窝小区或者整个扇区。当基站接收信号（即在上行链路中）时，来自各个用户的有用信号到达基站的方向可能不同；当基站发射信号（即在下行链路中）时，可被用户有效接收的也只是部分信号。考虑到上述因素，调整天线的方向图使其能定向性的发射和接收就非常合适了，这也就是波束形成（Beam Forming），把这种模式定义为工作模式（业务模式）。智能天线系统在未通话状态时基站仍然需要向扇区内所有用户发送公共控制信息，并通过小区内不同方向的用户返回给基站的信息来判断用户方向和数量。这种功能要求基站天线的方向图能够均匀地覆盖整个扇区，即广播模式，如图3-9中扇区天线波束所示。





图 3-9 智能天线与扇区天线之间的差别

智能天线是一种安装在基站现场的双向天线，通过一组带有可编程电子相位

关系的固定天线单元获取方向性，并可以同时获取基站和移动台之间各个链路的方向特性。智能天线的原理是将无线电的信号导向具体的方向，产生空间定向波束，使天线主波束对准用户信号到达方向（DOA），旁瓣或零陷对准干扰信号到达方向，达到充分高效利用移动用户信号并删除或抑制干扰信号的目的。同时，智能天线技术利用各个移动用户间信号空间特征差异，通过阵列天线技术在同一信道上接收和发射多个移动用户信号而不发生相互干扰，使无线电频谱的利用和信号的传输更为有效。在不增加系统复杂度的情况下，使用智能天线可满足服务质量和网络扩容的需要。


8阵元定向智能天线（平面阵）是由8个相隔一定间距的天线阵元依次排列而形成的直线阵列。通常天线校准口位于阵列正中，即第四和第五个阵元之间。各单天线阵元除位置不同外，仍和全向天线一样，具有完全相同的物理特性。典型的8阵元定向智能天线单个阵元在垂直和水平方向的波瓣如图3-10所示：



定向智能天线单天线水平方向

定向智能天线单天线垂直方向

图 3-10 定向智能天线单天线垂直和水平方向波瓣图



定向智能天线0°业务波束

定向智能天线广播波束

图 3-11 为典型定向智能天线的两种波束赋形：

3.3 污染源分析

3.3.1 基站电磁辐射分析

基站所发射的电磁波频段属特高频范畴，其波长在 10~100cm，属分米波。此类波长的电磁波在地面传播过程中由于波长与建筑物尺寸偏差较大，故该类电磁波不易产生衍射，电磁波传播以直线传播方式为主，包括直射与反射。

通信系统中，电磁波信号可分为上行信号与下行信号。上行信号指手机用户向基站发射传输的信号，而下行信号指基站向手机用户传输的信号。上行信号，从移动台到基站的限制因素是基站的接收灵敏度。下行信号，从基站到移动台的主要限制因素是基站的发射功率。因为移动台功率远低于基站，只考虑基站发射信号的电磁辐射环境污染。

3.3.1.1 机房室内部分电磁辐射环境污染分析

基站机房室内部分的主要设备有基站控制器、信号发射机、功率放大器、合路器、耦合器、双工器及部分馈线等设备，这些设备在设计、制造时已采取了较好的屏蔽措施，即金属机箱，并且设备放置在机房内，经过墙体和机房门的屏蔽，不会对周围环境造成电磁辐射污染。

3.3.1.2 室外部分电磁辐射环境污染分析

室外部分的主要设备有馈线和收、发天线。通常基站的接收和发射共用同一副天线。无线电发射机输出的射频信号功率，通过馈线输送到天线，由天线以电磁波形式辐射出去。电磁波到达接收地点后，由天线接收，并通过馈线送到无线电接收机。

基站正常运行时，天线向周围发射一定频率范围内的电磁波，保证基站与移动通信平台的联系，这也导致周围环境电磁辐射场强增高。由电磁波的传输特性可知，天线发射的电磁波强度将随距离的增大而不断衰减，基站电磁辐射对环境的影响有一定的范围。

基站发射时，射频电流能量经基站天线转换为电磁波能量，并以一定的强度向预定区域辐射出去；手机用户信息经调制后的电磁波能量，由基站天线接收，有效地转换为射频电流能量，传输至主设备，这样就构成了无线通信系统。

电磁波传播方式主要有：地波传播、天波传播、直射波传播、散射传播。通

信采用直射波传播。通信网为保证手机广大用户通话质量，就必须在城市空间建设若干个具有一定发射功率的通信基站，每个基站都要根据服务区范围及用户手机使用状况发射不同强度的电磁波，附近空域中的电磁辐射场强增加，污染电磁环境。

通信基站电磁辐射监测经验表明，规范科学地架设天线一般不会污染周围环境敏感点，因为天线系统的主瓣和强副瓣会从房顶或空隙中穿过。但下述情况可能对周围环境敏感点造成污染，应当防止：

(1) 基站定向天线架设高度低于周围建筑物，面对敏感建筑物且距离较近时；

(2) 当基站天线安装于高层建筑边缘且有一定倾角时，天线辐射电磁波的垂直波瓣可能影响到本楼或附近楼房的顶楼居民窗口处；

(3) 天线的数量多少和发射功率高低也会影响居民区内的电磁环境。

3.3.1.3 基站对电磁环境的影响特点

从传输通信信号来说，电磁波是一种资源，同时其产生的电磁辐射又会对环境造成一定的污染，因此应合理使用电磁波，发展移动通信事业既要利用电磁波，也要控制其辐射水平。在基站天线附近，电磁辐射水平必然比环境背景值高；所以在天线附近必须控制公众的接近，在公众经常到达的地方，电磁辐射水平必须控制在国家限值内。

湖南电信公司使用的移动通信基站最大输出功率最大不超过 20W，从基站发展趋势来看，发射机功率还可以进一步降低，从而进一步降低基站对周围的电磁环境影响。




图 3-12 移动通信基站电磁辐射传播示意图

3.3.2 其他环境影响分析

3.3.2.1 施工期产生的其他环境污染

本工程在施工期产生的其他环境污染如下：

- (1) 在设备的安装过程中产生的噪声如果控制不当会对周围群众的生活、工作造成影响；
- (2) 施工过程中产生的固体废弃物如处置不当会对周围环境造成影响；
- (3) 在郊区、农村、山地等的地面建设基站和机房过程中，会扰动地表，破坏植被，如没有及时采取生态恢复措施，会对周围环境产生一定影响，由于基站和机房的施工面积很小，对生态环境的影响很小。

3.3.2.2 运行期产生的其他环境污染

在运行期产生的其他环境污染如下：

- (1) 采用的空气调节设备为一般的家用分体式空调，运行噪声在出厂时已符合产品标准。但是如果空调安装位置不合理，没有采取合适的减震和空调冷凝水的排水措施，会对周围声环境产生一定的影响；
- (2) 每个基站配备有备用电源，选用免维护密封蓄电池组，杜绝了漏液现象，使用时也不会散发硫酸雾，因而不产生废水和废气。备用电源属于危险废物，如在处理或处置不当，会对周围环境产生影响。

4. 工作方案

4.1 抽测原则

针对基站工程竣工环境保护验收工作，原国家环境保护总局在《关于电磁辐射建设项目环境管理有关问题的复函》（环函[2003]75 号）中，给出了明确的答复（详见《关于电磁辐射建设项目环境管理有关问题的复函》（环函[2003]75 号））：“由于移动通信基站数量较多，在环保竣工验收监测时，可以采用抽测的方法。抽测的基站，应主要考虑环境敏感区域的基站、可能在公众活动区域造成较大电磁辐射水平的基站以及某优势地点架设多部基站等具有代表性的基站。抽测数量由省级环境保护主管部门根据具体情况决定。”

基于本项目基站工作原理相同、组成结构相似、基站环境影响较单一等工程特点，依据原国家环境保护总局上述精神，本次现场监测时在验收对象中抽取 10%以上具有代表性的典型基站进行现场监测，从而达到以点带面的效果。选取代表性基站进行现场监测时，遵循原国家环境保护总局复函意见中的原则：主要考虑环境敏感区域的基站、可能在公众活动区域造成较大电磁辐射水平的基站以及某优势地点架设多部基站等具有代表性的基站。具体选取原则如下：

（1）具备公众代表性。优先选取验收范围内存在公众环保纠纷投诉的基站。

（2）具备区域、地域代表性。在选取典型基站的时候以城市基站为主，兼顾农村基站。抽测基站原则涵盖所辖地区的县级市。

（3）具备环境特征代表性。典型基站覆盖了各种典型环境，如商业区、居民区、学校、医院、政府机关等，优先选取周围敏感保护目标较多、人口密集的基站。

（4）具备设备、技术代表性。典型基站选取过程中覆盖了各种发射机型、发射天线。对于同类型的基站，选取发射功率大，载频数多的基站进行现场监测。基站天线有多种架设方式，如单管塔、四方塔、六方塔、拉线塔、立杆塔等多种架设方式，其中立杆塔相对架设高度偏低，且多用于城市，敏感目标多，产生的电磁辐射环境影响较大，在基站选取时，适当提高了此类基站的选测比例。

（5）具备批次的代表性。本次验收以环评批复涉及到的建站期次、环评批

复的要求为出发点，选测基站时覆盖各年度批次及批复的要求。

(6) 抽测基站必须处于正常的工作状态。

4.2 监测方法

4.2.1 基本要求

测量仪器应与所测基站在频率、量程、响应时间等方面相符合，以保证监测的准确。

使用非选频式宽带辐射测量仪器监测时，若监测结果超出管理限值，还应使用选频式辐射测量仪对该点位进行选频测试，测定该点位在移动通信基站发射频段范围内的电磁辐射功率密度（电场强度）值，判断主要辐射源的贡献量。

选用具有全向性探头（天线）测量仪器的测量结果作为与标准对比的依据。

4.2.2 监测参数的选取

根据移动通信基站的发射频率，对所有场所监测其功率密度（ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）或电场强度（ V/m ）。

4.2.3 监测点位的选择

监测的基站满足验收的相关规范要求，基站必须处于正常工作状态，同时监测时，其基站的话务量需处于高峰期；每个基站监测布点数量一般不少于 6 个，监测点位一般布设在以发射天线为中心半径 50m 的范围内（特别是天线主瓣方向）可能受到影响的保护目标，根据现场环境情况可对点位进行适当调整增加。

具体点位优先布设在公众可以到达的距离天线最近处，也可根据不同目的选择监测点位。对于有方向性天线，如高层建筑的部分楼层进入天线辐射主瓣的半功率角以内时，选择不同高度对该楼层进行室内或室外的场强测量。

探头（天线）尖端与操作人员之间距离不少于 0.5m。

在室内监测，一般选取房间中央位置，点位与家用电器等设备之间距离不少于 1m。在窗口（阳台）位置监测，探头（天线）尖端应在窗框（阳台）界面以

内。

对于发射天线架设在楼顶的基站，在楼顶公众可活动范围内布设监测点位。进行监测时设法避免或尽量减少周边偶发的其他辐射源的干扰。

4.2.4 监测时间和读数

在移动通信基站正常工作时间内进行监测。每个测点连续测 5 次，每次监测时间不小于 15s，并读取稳定状态下的最大值。若监测读数起伏较大时，适当延长监测时间。

测量仪器为自动测试系统时，可设置于平均方式，每次测试时间不少于 6min，连续取样数据采集取样率为 2 次/s。根据仪器灵敏度的不同和有效数字的选取原则，NBM-550、SEM-600 型射频电磁辐射分析仪、SRM-30006 型电磁辐射选频分析仪测量值均保留两位有效数记录。

本次验收现场监测均在移动通信基站正常工作时间内进行，监测时间为 8:00~20:00 的通信话务量高的工作时段。

4.2.5 测量高度

测量仪器探头（天线）尖端距地面（或立足点）1.7m。根据不同监测目的，可调整测量高度。

4.2.6 记录

（1）移动通信基站信息的记录

记录移动通信基站名称、编号、建设单位、地理位置（详细地址或经纬度）、移动通信基站类型、发射频率范围、天线离地高度、钢塔桅类型（钢塔架、拉线塔、单管塔等）等参数。

（2）监测条件的记录

记录环境温度、相对湿度、天气状况。

记录监测开始、结束时间、监测人员、测量仪器。

（3）监测结果的记录

记录以移动通信基站发射天线为中心半径 50m 范围内的监测点位示意图，标注移动通信基站和其他电磁发射源的位置。

记录监测点位具体名称和监测数据。

记录监测点位与移动通信基站发射天线的距离。

选频监测时，保存频谱分布图。

4.2.7 监测达标判定条件

对基站周围环境敏感点进行现场测试时，首先用非选频式宽带电磁辐射测量仪器进行监测。如果监测结果超出本项目控制限值（即功率密度 $40\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）要求，而发射天线周围无其他电磁辐射污染源，则验收监测单位向建设单位提出降低辐射水平的整改措施，建设单位落实整改措施，整改后通知验收监测单位进行复测，直至周围公众活动区域电磁辐射水平低于本项目控制限值；若发射天线周围有其他电磁辐射污染源，则使用选频式电磁辐射测量仪对该点位进行分频测试，测定验收基站在该点位的辐射水平，如果分频监测本次验收基站监测频段结果超过单个项目控制限值要求，则验收监测单位向建设单位提出降低辐射水平的整改措施，建设单位落实整改措施，整改后通知验收监测单位进行复测，直至周围公众活动区域电磁辐射水平低于单个项目控制限值。




图 4-1 基站验收监测工作流程图

5. 质量保证

5.1 质量保证体系

为做好验收监测任务的质量保证工作，验收单位建立了以下质量保证体系：

(1) 监测机构通过计量认证，认证证书处于有效期内（证书编号：171821340975，有效期至 2023 年 5 月 11 日）。

(2) 测量仪器和装置每年经国家计量认证部门检定，检定合格后方可使用；每次测量前、后均检查仪器的工作状态是否正常。

(3) 监测所用仪器与所测对象在频率、量程、响应时间等方面相符合，并保证获得真实的测量结果。

(4) 监测布点和监测方法均严格按照《移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（试行）的要求进行。监测点位置的选取考虑使监测结果具有代表性，合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性。

(5) 监测实行全过程的质量控制，严格按照核工业二三〇研究所《质量手册》和《程序文件》及仪器作业指导书的有关规定实行，现场监测人员全部经考核并持有合格证书上岗。

(6) 监测中异常数据的取舍以及监测结果的数据按照统计学原理处理。

(7) 监测及报告编制进行全过程跟踪。

(8) 建立完整的文件资料。仪器的校准证书、监测布点图、测量原始数据等全部保留存档，以备复查。

(9) 严格实行三级审核制度，经过校对、校核，最后由质量负责人审定。

5.2 测量仪器

测量仪器根据监测目的分为非选频式宽带辐射测量仪（综合场强仪）和选频式辐射测量仪。进行移动通信基站电磁辐射环境监测时，采用非选频式宽带辐射测量仪；需要了解多个电磁波发射源中各个发射源的电磁辐射贡献量时，则采用选频式辐射测量仪。

本次验收监测非选频式宽带辐射测量仪采用德国 Nadar 公司生产的

NBM-550 型综合场强仪和森馥公司生产的 SEM-600 型综合场强仪，使用德国 Nadar 公司的 SRM-3006 型选频分析仪。测量仪器工作性能满足待测场要求，仪器按要求进行了检定或校准（校准证书见附件），均在有效期内，且经有资质的单位的实验。本次验收监测采用具有全向性探头（天线）的测量仪器。

表 5-1 电磁辐射测试仪器情况

序号	型号	频率响应 (Hz)	测量范围 (V/m)	证书编号	有效期限
1	NBM-550	100k~3G	0.2~320	CAL(2017)JL0074	2018.5.6
2	NBM-550	100k~3G	0.2~320	2017-F33-10-112534005	2018.5.11

5.3 环境气象条件

监测时的环境条件符合行业标准和仪器的使用环境条件，均在无雨、无雪的天气条件下监测。

测试时的气象条件：环境温度-10℃~40℃，相对湿度小于 75%。室外测量在无雨、无雪、无浓雾、风力小于三级的条件下进行。

5.4 监测人员

现场监测工作须有两名监测人员才能进行，现场监测人员均通过相应的上岗考核，具备相应的现场监测资质，并在上岗证规定的有效期内。

6. 监测结果统计及分析

中国电信股份有限公司湖南分公司怀化市 2013 年~2015 年基站建设工程共新建基站 1334 个。根据验收整体要求，验收监测单位于 2017 年 7~8 月按比例抽取 147 个基站进行了基站周围电磁辐射环境的现场监测和周围环境调查。

验收抽测基站涵盖怀化市所辖的所有市县区的各期次工程，覆盖了商业区、居民区、学校、医院、政府机关等各种典型环境，抽测站立塔类型包括简易抱杆、组合抱杆、楼顶美化天线、铁塔等。验收抽测情况见表 6-1。

表 6-1 现场监测基站情况统计表

基站名称	区县	立塔类型	周围环境特征
电信中心局	沅陵	利旧改造四角铁塔	办公、居民区
鹤鸣山小学（沅陵教育局）	沅陵	屋面 6 米抱杆	办公、居民区
沅陵县西环城路	沅陵	三角铁塔	居民区
沅陵县水上派出所(改为龙城宾)	沅陵	自建 6 米抱杆	办公区、居民区
沅陵县大汉新城（路灯杆）	沅陵	新建路灯塔	居民区
天怡花园	辰溪	新建抱杆	居民区
辰溪县刘晓公园	辰溪	共享联通 15 米六方塔	居民区
辰溪县刘晓公园（改为天怡花园）	辰溪	自建 6 米抱杆	居民区
辰溪刘晓公园	辰溪	新建抱杆	居民区
辰溪县德芳雅苑	辰溪	利旧改造六方塔	居民区
辰溪建行	辰溪	新建抱杆	办公区、居民区
辰溪县中心局	辰溪	新建抱杆	办公区、居民区
溆浦县维多利亚大酒店	溆浦	抱杆	居民区
溆浦县君悦酒店	溆浦	自建 6 米抱杆	居民区
溆浦教育局	溆浦	抱杆	办公区、居民区
济民医院	溆浦	屋面 6 米抱杆	办公区、居民区
麻阳县中心局	麻阳	利旧改造四角铁塔	办公区、居民区
麻阳县一中（库边公馆替换站点）	麻阳	共享	办公区、居民区
麻阳县技术监督局-LT	麻阳	三角铁塔	办公区、居民区
麻阳县油脂公司-YD	麻阳	四角铁塔	办公区、居民区
麻阳火车站	麻阳	新建抱杆	居民区
怀化市河西贵宾楼	市区	利旧改造四角铁塔	居民区
医专女生宿舍	市区	新建抱杆	居民区
怀化市河西滨江花园	市区	新建抱杆	居民区

中国电信股份有限公司湖南分公司怀化市 2013 年~2015 年基站建设工程竣工环境保护验收项目

怀化市河西小商品市场东（路灯杆）	市区	新建路灯塔	居民区
鹤城区河西干货市场	市区	三角铁塔	居民区
工务段后面私房	市区	新建抱杆	居民区
怀化市茅谷冲	市区	利旧改造四角铁塔	居民区
怀化铁路职工培训基地 1 栋教学楼	市区	新建抱杆	办公区、居民区
怀化市铁北	市区	利旧改造四角铁塔	居民区
怀化市大爱花园酒店	市区	新建路灯塔	居民区
长城大酒店	市区	新建抱杆	居民区
怀化市医药公司	市区	新建抱杆	居民区
怀化市宏宇新城	市区	新建抱杆	居民区
怀化市铜花山庄	市区	新建抱杆	居民区
怀化市新嘉坡小区	市区	新建抱杆	居民区
怀化市体育馆	市区	抱杆	居民区
怀化市体育馆	市区	新建抱杆	居民区
怀化鹤城区综合体育馆	市区	路灯塔	居民区
怀化联通大楼	市区	新建抱杆	办公区、居民区
怀化市信诚大厦	市区	新建抱杆	居民区
高铁南站	市区	新建抱杆	居民区
怀化市城南佳慧物流中心	市区	抱杆	居民区
怀化市城南佳慧物流中心	市区	新建抱杆	居民区
怀化市本业大道十字路口	市区	新建路灯塔	居民区
怀化新汽车南站对面	市区	新建抱杆	居民区
怀化市城南逸品营销中心	市区	利旧改造路灯塔	居民区
南环路廉租房	市区	新建抱杆	居民区
怀化市汽车南站	市区	新建抱杆	居民区
红星路汽贸宾馆	市区	新建抱杆	居民区
铂金宾馆	市区	新建抱杆	居民区
边城海鲜楼	市区	新建抱杆	居民区
怀化市通达大厦	市区	新建抱杆	居民区
铁道宾馆	市区	新建抱杆	居民区
怀化市芷江路农行	市区	新建抱杆	办公区、居民区
永通二手车交易公司	市区	新建抱杆	居民区
芷江路邮政车队旁边私房	市区	新建抱杆	居民区
怀化市二桥头东（路灯杆）	市区	新建路灯塔	居民区
怀化市房产局	市区	新建抱杆	居民区
怀化教师进修学校	市区	利旧改造六方塔	办公区、居民区
怀化市人才学校	市区	新建抱杆	办公区、居民区
中方建设局	市区	新建抱杆	居民区

中国电信股份有限公司湖南分公司怀化市 2013 年~2015 年基站建设工程竣工环境保护验收项目

怀化市府星路天龙大厦	市区	新建抱杆	居民区
怀化市国安局	市区	新建抱杆	办公区、居民区
国税局大楼	市区	新建抱杆	居民区
武陵城大酒店	市区	新建抱杆	居民区
怀化高炮团	市区	新建抱杆	居民区
怀化市水木天城（路灯杆）	市区	新建路灯塔	居民区
怀化市本业大道十字路口	市区	新建路灯塔	居民区
宏宇新城门口联通路灯杆旁(路灯站)	市区	新建路灯塔	居民区
怀化市晨龙 168 时尚酒店（绿源宾馆）	市区	新建抱杆	居民区
怀化市紫东路大汉龙城电信小区门口	市区	新建路灯塔	居民区
纱厂	市区	新建抱杆	居民区
万昌中专后门	市区	新建抱杆	居民区
怀化市城东广电	市区	新建抱杆	居民区
山水阳光城	市区	新建路灯塔	居民区
怀化市山水阳光城东（路灯杆）	市区	新建路灯塔	居民区
怀化学院西区文理学院	市区	新建抱杆	居民区
怀化市澳海澜庭（路灯杆）	市区	新建路灯塔	居民区
环城路人防办	市区	新建抱杆	办公区、居民区
怀化市杨村交警支队	市区	新建抱杆	办公区、居民区
岳麓欧城	市区	新建路灯塔	居民区
锦绣五溪	市区	新建抱杆	办公区、居民区
怀化市第一人民医院	市区	新建抱杆	居民区
怀化市伊鑫大酒店	市区	利旧改造四角铁塔	居民区
怀化市剑桥名门售楼部	市区	新建抱杆	居民区
宏宇小学	市区	新建抱杆	办公区、居民区
怀化市宏宇新城	市区	抱杆	居民区
怀化市鸿大六区	市区	新建抱杆	居民区
怀化市锦溪南路 89 号	市区	新建抱杆	居民区
怀化市长线局	市区	利旧改造六方塔	办公区、居民区
怀化市大汉龙城门口	市区	新建路灯塔	居民区
怀化市大汉龙城府前路（路灯杆）	市区	新建路灯塔	居民区
怀化市阳光华庭	市区	新建抱杆	居民区
怀化市阳光华庭	市区	利旧改造抱杆	居民区
怀化市绿源宾馆（改为舞水龙城	市区	自建 6 米抱杆	居民区
怀化舞水龙城	怀化	新建抱杆	办公区、居民区
通道县中心局	通道	利旧改造四角铁塔	办公区、居民区
通道县公路管理站	通道	新建抱杆	居民区
通道县菁芜洲-DO 站	通道	四角铁塔	居民区
通道县县溪 2 综合机房	通道	四角铁塔	居民区

中国电信股份有限公司湖南分公司怀化市 2013 年~2015 年基站建设工程竣工环境保护验收项目

通道县菁芜洲镇政府	通道	三角铁塔	办公区、居民区
通道县中心局	通道	利旧改造四角铁塔	办公区、居民区
靖州县气象局	靖州	三角铁塔	办公区、居民区
靖州县党校	靖州	抱杆	办公区、居民区
靖州县中联燃气	靖州	六方塔	办公区、居民区
靖州县金龙宾馆	靖州	利旧改造抱杆	居民区
会同县行政中心	会同	利旧改造抱杆	办公区、居民区
会同县家和超市	会同	利旧改造四角铁塔	居民区
技术监督局办公楼顶（农广技校后私房）	会同	屋面 6 米抱杆	办公区、居民区
会同县中心局	会同	利旧改造四角铁塔	办公区、居民区
安江中心局	洪江	利旧改造抱杆	办公区、居民区
洪江国土局	洪江	新建抱杆	办公区、居民区
洪江卫生局	洪江	六方塔	办公区、居民区
洪江电力大楼	洪江	新建抱杆	办公区、居民区
洪江房管局	洪江	新建抱杆	办公区、居民区
洪江和一大酒店	洪江	新建抱杆	居民区
洪江林业局	洪江	新建抱杆	办公区、居民区
黔阳古城	洪江	新建抱杆	居民区
洪江明志大厦	洪江	新建抱杆	居民区
洪江黔城新中心局	洪江	利旧改造六方塔	办公区、居民区
芷江房产局	芷江	新建抱杆	办公区、居民区
芷江宾馆	芷江	屋面 6 米抱杆	居民区
芷江河西企业局	芷江	利旧改造三角铁塔	办公区、居民区
芷江邮政局	芷江	新建抱杆	居民区
芷江中医院	芷江	利旧改造六方塔	居民区
芷江城东区	芷江	新建抱杆	居民区
芷江紫东花园（准备改点）	芷江	自建 6 米抱杆	居民区
芷江龙溪口桥头电信营业厅	新晃	新建抱杆	居民区
芷江龙溪口桥北信用社	新晃	新建抱杆	居民区
芷江夜郎寨已改为方家屯人民政府	芷江	自建 6 米抱杆	办公区、居民区
芷江鱼市-DO 站	新晃	六方塔	居民区
新晃鱼市工业园	新晃	六方塔	居民区
中方舞水家园	中方	抱杆	居民区
中方中心市场	中方	新建抱杆	居民区
中方县滨江路（路灯杆）	中方	新建路灯塔	居民区
中方看守所	中方	抱杆	居民区
麻阳县一中（库边公馆替换站点）	麻阳	共享	办公区、居民区
溆浦县低庄	溆浦	利旧改造四角铁塔	居民区
辰溪县新市街	辰溪	新建抱杆	居民区

辰溪县一中食堂	辰溪	新增排气管	居民区
辰溪县食品街联通	辰溪	新建抱杆	居民区
辰溪县锦滨乡城南大道 1	辰溪	路灯塔	居民区
辰溪县辰阳春天	辰溪	路灯塔	居民区
辰溪育才路 2	辰溪	路灯塔	居民区
辰溪县长城北路	辰溪	路灯塔	居民区
沅陵筲箕湾三眼桥	沅陵	六方塔	居民区

所抽测基站的监测时间、天气状况、监测结果、发射功率、基站监测点布置情况、现场照片等具体情况详见《中国电信股份有限公司湖南分公司怀化市 2013 年-2015 年基站建设项目竣工环境保护验收监测报告》。各抽测站监测电场强度、等效平面波功率密度范围结果统计见表 6-2、表 6-3。

表 6-2 现场监测基站监测结果汇总表

序号	基站名称	基站类型	标称功率 (W)	频率范围 (MHz)	天线增益 (dB)	监测范围值		是否达标
						电场强度 (V/m)	功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)	
沅陵								
1	电信中心局	CDMA/LTE	20	1860-1875/870-880	15/18	0.42-0.55	0.05-0.08	是
2	鹤鸣山小学 (沅陵教育局)	CDMA	20	870-880	15	0.35-0.44	0.03-0.05	是
3	沅陵县西环城路	LTE	20	1860-1875	18	0.39-0.72	0.04-0.14	是
4	沅陵县水上派出所(改为龙城宾馆)	CDMA	20	870-880	15	0.69-0.94	0.13-0.23	是
5	沅陵县大汉新城 (路灯杆)	LTE	20	1860-1875	18	0.35-0.53	0.03-0.07	是
6	天怡花园	LTE	20	1860-1875	18	0.41-0.55	0.04-0.08	是
7	沅陵筲箕湾三眼桥	LTE	20	1860-1875	18	0.30-0.61	0.02~0.10	是
辰溪县								
8	辰溪县刘晓公园	CDMA	20	870-880	15	0.36-0.74	0.03-0.15	是
9	辰溪县刘晓公园 (改为天怡花园)	CDMA	20	870-880	15	0.36-0.74	0.03-0.15	是
10	辰溪刘晓公园	CDMA/LTE	20	1860-1875/870-880	15/18	0.36-0.74	0.03-0.15	是
11	辰溪县德芳雅苑	LTE	20	1860-1875	18	0.46-0.72	0.06-0.14	是
12	辰溪建行	CDMA/LTE	20	1860-1875/870-880	15/18	0.36-0.59	0.03-0.09	是
13	辰溪县中心局	CDMA/LTE	20	1860-1875/870-880	15/18	0.54-1.21	0.08-0.39	是

中国电信股份有限公司湖南分公司怀化市 2013 年~2015 年基站建设工程竣工环境保护验收项目

14	辰溪县新市街	LTE	20	1860-1875	18	0.20-0.37	0.01~0.04	是
15	辰溪县一中食堂	LTE	20	1860-1875	18	0.28-0.42	0.02~0.06	是
16	辰溪县食品街联通	LTE	20	1860-1875	18	0.84-4.97	0.19~6.55	是
17	辰溪县锦滨乡城南大道 1	LTE	20	1860-1875	18	0.20-0.51	0.01~0.03	是
18	辰溪县辰阳春天	LTE	20	1860-1875	18	0.28-0.57	0.02~0.09	是
19	辰溪育才路 2	LTE	20	1860-1875	18	0.47-0.62	0.06~0.10	是
20	辰溪县长城北路	LTE	20	1860-1875	18	0.48-0.78	0.06~0.16	是
溆浦县								
21	溆浦县维多利亚大酒店	LTE	20	1860-1875	18	0.44-0.51	0.05-0.07	是
22	溆浦县君悦酒店	CDMA	20	870-880	15	0.36-0.47	0.03-0.06	是
23	溆浦教育局	CDMA	20	870-880	15	0.38-0.65	0.04-0.11	是
24	济民医院	CDMA	20	870-880	15	0.36-0.57	0.03-0.09	是
25	溆浦县低庄	LTE	20	1860-1875	18	0.22-0.44	0.01-0.05	是
麻阳县								
26	麻阳县中心局	CDMA/LTE	20	1860-1875/870-880	15/18	0.38-0.75	0.04-0.15	是
27	麻阳县一中（库边公馆替换站点）	CDMA	20	870-880	15	0.39-0.83	0.04-0.18	是
28	麻阳县技术监督局-LT	LTE	20	1860-1875	18	0.37-0.72	0.04-0.14	是

中国电信股份有限公司湖南分公司怀化市 2013 年~2015 年基站建设工程竣工环境保护验收项目

29	麻阳县油脂公司-YD	LTE	20	1860-1875	18	0.39-0.45	0.04-0.05	是
30	麻阳火车站	LTE	20	1860-1875	18	0.41-0.62	0.04-0.10	是
	怀化市							
31	怀化市河西贵宾楼	CDMA/LTE	20	1860-1875/870-880	15/18	0.42-0.69	0.05-0.13	是
32	医专女生宿舍	CDMA/LTE	20	1860-1875/870-880	15/18	1.34-2.93	0.48-2.28	是
33	怀化市河西滨江花园	CDMA/LTE	20	1860-1875/870-880	15/18	0.36-4.69	0.03-5.83	是
34	怀化市河西小商品市场东（路灯杆）	LTE	20	1860-1875	18	0.45-0.72	0.05-0.14	是
35	鹤城区河西干货市场	LTE	20	1860-1875	18	0.36-0.49	0.03-0.06	是
36	工务段后面私房	CDMA/LTE	20	1860-1875/870-880	15/18	0.38-0.54	0.04-0.08	是
37	怀化市茅谷冲	CDMA/LTE	20	1860-1875/870-880	15/18	0.38-0.54	0.04-0.08	是
38	怀化铁路职工培训基地 1 栋教学楼	LTE	20	1860-1875	18	0.29-0.84	0.02-0.19	是
39	怀化市铁北	CDMA/LT	20	1860-1875/870-880	15/18	0.33-0.81	0.03-0.17	是
40	怀化市大爱花园酒店	LTE	20	1860-1875	18	0.38-0.55	0.04-0.08	是
41	长城大酒店	CDMA/LTE	20	1860-1875/870-880	15/18	0.41-0.55	0.04-0.08	是
42	怀化市医药公司	CDMA/LTE	20	1860-1875/870-880	15/18	0.39-0.51	0.04-0.07	是
43	怀化市宏宇新城	CDMA/LTE	20	1860-1875/870-880	15/18	0.24-0.51	0.02-0.07	是
44	怀化市铜花山庄	LTE	20	1860-1875	18	0.42-0.50	0.05-0.07	是

中国电信股份有限公司湖南分公司怀化市 2013 年~2015 年基站建设工程竣工环境保护验收项目

45	怀化市新嘉坡小区	LTE	20	1860-1875	18	0.42-1.29	0.05-0.44	是
46	怀化市体育馆	CDMA	20	870-880	15	0.42-0.80	0.05-0.17	是
47	怀化市体育馆	CDMA/LTE	20	1860-1875/870-880	15/18	0.42-0.80	0.05-0.17	是
48	怀化鹤城区综合体育馆	LTE	20	1860-1875	18	0.42-0.80	0.05-0.17	是
49	怀化联通大楼	CDMA/LT	20	1860-1875/870-880	15/18	0.45-0.57	0.05-0.09	是
50	怀化市信诚大厦	CDMA/LTE	20	1860-1875/870-880	15/18	0.45-0.57	0.05-0.09	是
51	高铁南站	LTE	20	1860-1875	18	0.46-0.52	0.06-0.07	是
52	怀化市城南佳慧物流中心	CDMA	20	870-880	15	0.39-0.72	0.04-0.14	是
53	怀化市城南佳慧物流中心	CDMA/LTE	20	1860-1875/870-880	15/18	0.39-0.72	0.04-0.14	是
54	怀化市本业大道十字路口	LTE	20	1860-1875	18	0.42-0.57	0.05-0.09	是
55	怀化新汽车南站对面	LTE	20	1860-1875	18	0.43-0.72	0.05-0.14	是
56	怀化市城南逸品营销中心	LTE	20	1860-1875	18	0.36-0.68	0.03-0.12	是
57	南环路廉租房房	LTE	20	1860-1875	18	0.36-0.51	0.03-0.07	是
58	怀化市汽车南站	CDMA/LTE	20	1860-1875/870-880	15/18	0.48-0.64	0.06-0.11	是
59	红星路汽贸宾馆	CDMA/LTE	20	1860-1875/870-880	15/18	0.42-0.51	0.05-0.07	是
60	铂金宾馆	LTE	20	1860-1875	18	0.41-0.54	0.04-0.08	是
61	边城海鲜楼	LTE	20	1860-1875	18	0.37-0.52	0.04-0.07	是

中国电信股份有限公司湖南分公司怀化市 2013 年~2015 年基站建设工程竣工环境保护验收项目

62	怀化市通达大厦	CDMA/LTE	20	1860-1875/870-880	15/18	0.39-0.72	0.04-0.14	是
63	铁道宾馆	CDMA/LTE	20	1860-1875/870-880	15/18	0.39-0.55	0.04-0.08	是
64	怀化市芷江路农行	CDMA/LTE	20	1860-1875/870-880	15/18	0.39-0.61	0.04-0.10	是
65	永通二手车交易公司	LTE	20	1860-1875	18	0.38-0.47	0.04-0.06	是
66	芷江路邮政车队旁边私房	CDMA/LTE	20	1860-1875/870-880	15/18	0.44-0.66	0.05-0.12	是
67	怀化市二桥头东（路灯杆）	LTE	20	1860-1875	18	0.38-0.53	0.04-0.07	是
68	怀化市房产局	CDMA/LTE	20	1860-1875/870-880	15/18	0.44-0.61	0.05-0.10	是
69	怀化教师进修学校	CDMA/LTE	20	1860-1875/870-880	15/18	0.36-0.52	0.03-0.07	是
70	怀化市人才学校	CDMA/LTE	20	1860-1875/870-880	15/18	0.44-0.66	0.05-0.11	是
71	中方建设局	CDMA/LTE	20	1860-1875/870-880	15/18	0.40-1.44	0.04-0.55	是
72	怀化市府星路天龙大厦	CDMA/LTE	20	1860-1875/870-880	15/18	0.46-0.74	0.06-0.15	是
73	怀化市国安局	CDMA/LTE	20	1860-1875/870-880	15/18	0.54-0.72	0.08-0.14	是
74	国税局大楼	CDMA/LTE	20	1860-1875/870-880	15/18	0.45-0.65	0.05-0.11	是
75	武陵城大酒店	CDMA/LTE	20	1860-1875/870-880	15/18	0.33-4.51	0.03-5.40	是
76	怀化高炮团	LTE	20	1860-1875	18	0.45-0.54	0.05-0.08	是
77	怀化市水木天城（路灯杆）	LTE	20	1860-1875	18	0.45-0.52	0.05-0.07	是
78	怀化市本业大道十字路口	LTE	20	1860-1875	18	0.43-0.52	0.05-0.07	是

中国电信股份有限公司湖南分公司怀化市 2013 年~2015 年基站建设工程竣工环境保护验收项目

79	宏宇新城门口联通路灯杆旁(路灯站)	LTE	20	1860-1875	18	0.24-0.51	0.02-0.07	是
80	怀化市晨龙 168 时尚酒店 (绿源宾馆)	LTE	20	1860-1875	18	0.44-0.58	0.05-0.09	是
81	紫东路大汉龙城电信小区门口 (路灯杆)	LTE	20	1860-1875	18	0.43-0.52	0.05-0.07	是
82	纱厂	LTE	20	1860-1875	18	0.42-0.55	0.05-0.08	是
83	万昌中专后门	LTE	20	1860-1875	18	0.39-0.52	0.04-0.07	是
84	怀化市城东广电	CDMA/LTE	20	1860-1875/870-880	15/18	0.43-0.72	0.05-0.14	是
85	山水阳光城	LTE	20	1860-1875	18	0.30-0.55	0.02-0.08	是
86	怀化市山水阳光城东 (路灯杆)	LTE	20	1860-1875	18	0.30-0.55	0.02-0.08	是
87	怀化学院西区文理学院	CDMA/LTE	20	1860-1875/870-880	15/18	0.42-0.63	0.05-0.11	是
88	怀化市澳海澜庭 (路灯杆)	LTE	20	1860-1875	18	0.42-0.49	0.05-0.06	是
89	环城路人防办	CDMA/LTE	20	1860-1875/870-880	15/18	0.47-0.71	0.06-0.13	是
90	怀化市杨村交警支队	CDMA/LTE	20	1860-1875/870-880	15/18	0.48-0.67	0.06-0.12	是
91	岳麓欧城	LTE	20	1860-1875	18	0.45-0.54	0.05-0.08	是
92	锦绣五溪	LTE	20	1860-1875	18	0.31-1.35	0.03-0.48	是
93	怀化市第一人民医院	CDMA/LTE	20	1860-1875/870-880	15/18	0.35-0.56	0.03-0.08	是
94	怀化市伊鑫大酒店	CDMA/LTE	20	1860-1875/870-880	15/18	0.45-0.64	0.05-0.11	是
95	怀化市剑桥名门售楼部	LTE	20	1860-1875	18	0.45-0.52	0.05-0.07	是

中国电信股份有限公司湖南分公司怀化市 2013 年~2015 年基站建设工程竣工环境保护验收项目

96	宏宇小学	LTE	20	1860-1875	18	0.45-0.72	0.05-0.14	是
97	怀化市宏宇新城	CDMA	20	870-880	15	0.37-0.56	0.04-0.08	是
98	怀化市鸿大六区	LTE	20	1860-1875	18	0.45-0.56	0.05-0.08	是
99	怀化市锦溪南路 89 号	LTE	20	1860-1875	18	0.47-0.52	0.06-0.07	是
100	怀化市长线局	CDMA/LTE	20	1860-1875/870-880	15/18	0.34-0.51	0.03-0.07	是
101	怀化市大汉龙城门口	LTE	20	1860-1875	18	0.49-0.61	0.06-0.10	是
102	怀化市大汉龙城府前路（路灯杆）	LTE	20	1860-1875	18	0.49-0.61	0.06-0.10	是
103	怀化市阳光华庭	LTE	20	1860-1875	18	0.36-0.47	0.03-0.06	是
104	怀化市阳光华庭	LTE	20	1860-1875	18	0.36-0.47	0.03-0.06	是
105	怀化市绿源宾馆（改为舞水龙城）	CDMA	20	870-880	15	0.44-0.58	0.05-0.09	是
106	怀化舞水龙城	CDMA/LTE	20	1860-1875/870-880	15/18	0.44-0.58	0.05-0.09	是
	通道县							
107	通道县中心局	CDMA/LTE	20	1860-1875/870-880	15/18	0.48-0.80	0.06-0.17	是
108	通道县公路管理局	LTE	20	1860-1875	18	0.41-0.60	0.04-0.10	是
109	通道县青茆洲-DO 站	LTE	20	1860-1875	18	0.37-0.45	0.04-0.05	是
110	通道县县溪 2 综合机房	LTE	20	1860-1875	18	0.23-0.41	0.02-0.05	是
111	通道县青茆洲镇政府	LTE	20	1860-1875	18	0.41-0.57	0.04-0.09	是

中国电信股份有限公司湖南分公司怀化市 2013 年~2015 年基站建设工程竣工环境保护验收项目

	靖州县							
112	靖州县中心局	CDMA/LTE	20	1860-1875/870-880	15/18	0.39-1.19	0.04-0.38	是
113	靖州县气象局	LTE	20	1860-1875	18	0.24-0.43	0.02-0.05	是
114	靖州县党校	LTE	20	1860-1875	18	0.43-0.57	0.05-0.07	是
115	靖州县中联燃气	LTE	20	1860-1875	18	0.36-0.57	0.03-0.09	是
116	靖州县金龙宾馆	LTE	20	1860-1875	18	0.34-0.63	0.03-0.11	是
117	靖州县储木场	LTE	20	1860-1875	18	0.20-0.24	0.01-0.02	是
	会同县							
118	会同县行政中心	LTE	20	1860-1875	18	0.23-0.32	0.01-0.03	是
119	会同县家和超市	LTE	20	1860-1875	18	0.63-0.71	0.11-0.13	是
120	技术监督局办公楼顶	CDMA	20	870-880	15	0.53-0.75	0.07-0.15	是
121	会同县中心局	CDMA/LTE	20	1860-1875/870-880	15/18	0.37-0.86	0.04-0.20	是
	洪江							
122	洪江区中心局	LTE	20	1860-1875	18	0.48-0.06	0.71-0.13	是
123	洪江区国土局	LTE	20	1860-1875	18	0.28-0.37	0.02-0.04	是
124	洪江区卫生局	LTE	20	1860-1875	18	0.27-0.42	0.02-0.05	是
125	洪江区电力大楼	LTE	20	1860-1875	18	0.27-4.47	0.02-5.30	是

中国电信股份有限公司湖南分公司怀化市 2013 年~2015 年基站建设工程竣工环境保护验收项目

126	洪江市房管局	LTE	20	1860-1875	18	0.45-0.70	0.05-0.13	是
127	洪江市和一大酒店	LTE	20	1860-1875	18	0.37-0.53	0.04-0.07	是
128	洪江市林业局	CDMA/LTE	20	1860-1875/870-880	15/18	0.37-0.49	0.04-0.06	是
129	黔阳古城	CDMA/LTE	20	1860-1875/870-880	15/18	0.38-0.72	0.04-0.14	是
130	洪江市明志大厦	LTE	20	1860-1875	18	0.37-0.42	0.04-0.05	是
131	洪江市黔城新中心局	CDMA/LTE	20	1860-1875/870-880	15/18	0.39-1.07	0.04-0.30	是
芷江								
132	芷江房产局	CDMA/LTE	20	1860-1875/870-880	15/18	0.28-0.41	0.02-0.04	是
133	芷江宾馆	CDMA	20	870-880	15	0.21-0.35	0.01-0.03	是
134	芷江县河西企业局	CDMA/LTE	20	1860-1875/870-880	15/18	0.50-0.80	0.07-0.11	是
135	芷江邮政局	CDMA/LTE	20	1860-1875/870-880	15/18	0.49-0.91	0.06-0.22	是
136	芷江县中医院	CDMA/LTE	20	1860-1875/870-880	15/18	0.51-0.83	0.07-0.18	是
137	芷江县城东区	CDMA/LTE	20	1860-1875/870-880	15/18	0.56-0.77	0.08-0.16	是
138	芷江县紫东花园	CDMA	20	870-880	15	0.20-1.42	0.01-0.53	是
新晃县								
139	新晃县龙溪口桥头电信营业厅	LTE	20	1860-1875	18	0.23-0.38	0.01-0.04	是
140	新晃县龙溪口桥北信用社	LTE	20	1860-1875	18	0.36-0.54	0.03-0.08	是

中国电信股份有限公司湖南分公司怀化市 2013 年~2015 年基站建设工程竣工环境保护验收项目

141	新晃县方家屯人民政府	CDMA	20	870-880	15	0.20-0.38	0.01-0.04	是
142	新晃县鱼市-DO 站	LTE	20	1860-1875	18	0.20-0.38	0.01-0.04	是
143	新晃县鱼市工业园	LTE	20	1860-1875	18	0.34-0.67	0.03-0.12	是
	中方县							
144	中方舞水家园	CDMA	20	870-880	15	3.00-5.26	2.39-7.34	是
145	中方中心市场	CDMA/LTE	20	1860-1875/870-880	15/18	0.59-0.79	0.09-0.17	是
146	中方县滨江路	LTE	20	1860-1875	18	0.27-0.44	0.02-0.05	是
147	中方看守所	CDMA	20	870-880	15	0.22-0.40	0.01-0.04	是




图 6-1 抽测基站等效平面波功率密度最大值统计柱状图

由表 6-2 监测结果表明,本次湖南电信怀化市验收现场监测的 147 个基站中,公众活动区域功率密度最大值监测结果范围为 0.01~7.34 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ 。由此可知,本次验收现场监测基站中 100%的基站功率密度最大值小于 40 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ 。

表 6-3 现场监测基站按区县统计监测结果汇总表

序号	区县	监测结果	
		电场强度范围值 (V/m)	功率密度范围值 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
1	怀化市区	0.24-4.69	0.02 -5.83
2	辰溪县	0.36-0.74	0.03-0.15
3	洪江	0.27-4.47	0.02-5.30
4	会同县	0.23-0.86	0.01-0.20
5	靖州苗族侗族自治县	0.24-1.19	0.02-0.38
6	麻阳苗族自治县	0.39-0.83	0.04-0.18
7	通道侗族自治县	0.23-0.80	0.02-0.17
8	新晃侗族自治县	0.20-0.67	0.01-0.12
9	溆浦县	0.84-4.97	0.19-6.55
10	沅陵县	0.35-0.94	0.13-0.23
11	芷江侗族自治县	0.20-1.42	0.01-0.53
12	中方县	3.00-5.26	2.39-7.34

由表 6-3 可知，本次验收各区县所抽测的基站以点带面，具有代表性和包络性，能够代表湖南电信公司怀化市 2013~2015 年基站建设项目的总体情况，各区县所有抽测基站周围公众活动区域监测点位电磁辐射水平均低于功率密度 $40\mu\text{W}/\text{cm}^2$ 、电场强度 $12\text{V}/\text{m}$ 的控制限值，满足国家《电磁辐射防护规定》(GB8702-88) 公众照射导出限值要求，同时也满足《电磁辐射防护规定》(GB8702-2014) 的要求。因此中国电信股份有限公司湖南分公司怀化市 2013-2015 年新建基站项目基站周围公众活动区域电磁辐射水平能满足国家相关环保标准要求，符合达标验收条件。

7.环境管理调查

7.1 环保审批手续及“三同时”执行情况

本次验收范围内湖南电信公司怀化市基站建设工程均执行了“三同时”制度，湖南电信公司通过招标采购方式分别委托了具有相关行业环评资质单位编制完成了2013年-2015年各期次移动通信基站建设项目环境影响报告表，湖南省环境保护厅对以上项目报告表均予以批复同意工程建设。

7.2 环评报告、批复文件中环境保护措施的落实情况

环评阶段的环境保护措施主要体现在工程规划、环境保护管理、预防电磁辐射环境问题的技术方法、电磁辐射环境监测等方面。环评报告及批复文件所提出的环境保护措施及落实情况见表7-1，表7-2。

表 7-1 各期次环境影响报告表要求及落实情况汇总一览表

序号	环评报告污染防治措施要求	污染防治措施落实情况
1	根据《辐射环境保护管理导则——电磁辐射环境影响评价方法与标准》，单个项目对公众照射采用（GB8702-88）《电磁环境控制限值》中30~3000MHz频段的功率密度限值的1/5作为评价标准，即本项目公众照射目标管理值为40 μ W/cm ² 。项目建成投入使用后，公众经常可达到区域电磁辐射影响水平须控制在上述限值范围，最大限度地减少项目建设对公众和环境的影响。	落实。通过对各类基站抽测结果评价表明，所有监测基站周围公众活动区域监测点位电磁辐射水平能满足国家《电磁辐射防护规定》(GB8702-88)公众照射导出限值要求，同时满足(GB8702-2014)《电磁辐射防护规定》的要求。
2	合理选择基站发射功率、载频数、发射天线半功率角、下倾角、架设高度、朝向。在满足信号覆盖的前提下，尽量采取降低基站发射功率、调整天线倾角和天线方向等措施，满足电磁辐射限值的要求。	落实。已合理选择基站发射功率、载频数、发射天线半功率角、下倾角、架设高度、朝向。本次抽测的所有监测基站周围公众活动区域监测点位电磁辐射水平能控制在控制限值以内。
3	加强环境管理，完善环境管理制度，制定日常监测计划，定期对基站电磁环境进行监测，发现问题及时解决。	落实。湖南电信公司安排专人负责基站建设项目环保工作，每年请有资质单位开展环保纠纷投诉基站电磁辐射环境测试。

序号	环评报告污染防治措施要求	污染防治措施落实情况
4	认真落实《报告表》提出的环境风险防范措施。架设基站的天面及机房，采取有效隔离措施并设置警示标志，避免公众进入。加强移动通信设备的运行维护，定期检查基站设备及附属设施的性能，以便于及时发现隐患并采取补救措施，避免发生电磁辐射泄漏，确保通信网络和基站的安全可靠运行。	落实。有条件加锁的天面及机房均已加锁，公众无法进入。每季度对移动通信设备运行进行维护，检查基站设备及附属设施的性能，未发生电磁辐射泄漏事故。
5	基站设备所用废旧蓄电池须严格执行国家和省危险废物管理的有关规定，送有资质的单位处理处置。	落实。基站铅酸蓄电池因产权归属已划转由湖南铁塔公司进行处理处置。
6	在市区主要景观建筑和风景区采用美化天线等措施，减少对景观环境的影响。	落实。在市区主要景观建筑和风景区已采用美化天线。

表 7-2 各期次环评批复文件要求及落实情况汇总一览表

序号	环评批复要求	批复落实情况
1	对于道路中路灯基站的建设过程中，尽量远离居民密集区，其天线方向不能正对居民楼户的窗口，以免电磁辐射超标。	落实。建设单位已核实项目的情况。
2	机房内设备及馈线安装要注意质量，杜绝电磁波泄漏，要预防空调噪声对周边环境的影响。对基站设备定期维护，加强防护设备泄露检查，确保基站设备按技术指标要求正常运行。优先选用高性能、低噪声的移动通信基站设备和空调，合理布设，采取隔声降噪减震措施，对于楼顶的抱杆基站要注意在楼顶设立警示标志，应严防基站机房的噪声扰民，确保基站边界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)要求。	落实。建设单位基本按照环评要求建设，有效防止设备噪声扰民情况发生。
3	建设单位应按照环评报告表要求，认真落实基站建设施工期和运营期的各项环保措施，做好基站周边群众的解释工作，做到文明施工，规范建站。对于在建和未建基站应优化选址，尽可能降低基站建设、运行对周围环境和公众的影响。	落实。建设单位基本按照批复要求合理规划、合理布局基站站址，开展基站建设工作。
4	在电磁辐射本底值较高的区域建设基站时，建站前一定要进行本底监测，根据监测结果确定拟建基站的的天线参数和发射高度，尽可能不要在电磁辐射本底值高的区域建设与其它系统共址的基站；在不影响基站功能的基础上，尽量减少基站设备发射功率；确保电磁辐射影响符合国家标准要求。	落实。合理安排基站发射天线的架设位置。合理选择基站发射功率、载频数、发射天线半功率角、下倾角、架设高度、朝向，尽量使用较低发射功率。基站定向天线在辐射主瓣的半功率角内尽量避开环境敏感点。

序号	环评批复要求	批复落实情况
5	基站选址时应严格按照报告表给出的电磁辐射水平防护距离和垂直距离预测结果,认真复核基站与周边敏感保护目标的距离。建设单位应对不符合防护距离的基站进行整改,整改后仍不能满足国家《电磁辐射防护规定》(GB8702-88)公众照射导出限值要求的基站,必须别于选址。	落实。基站选址时落实并复核基站与周边敏感保护目标的距离。建设单位应对不符合防护距离的基站进行了整改,整改后能满足国家《电磁辐射防护规定》(GB8702-88)公众照射导出限值要求,同时满足《电磁辐射防护规定》(GB8702-2014)的要求。
6	在景观敏感地区(如公园、街心花园和绿地)和环境敏地区(如居民区)架设基站天线时,应采用仿生技术进行天线美化,使之与自然景观和建筑物相协调,消除居民的不安全感。对道路边设置路灯美化天线要注意在选址时尽量避让居民楼,以减轻周围居民的心理影响。	落实。景观敏感地区基站采用了美化天线和采用仿生技术进行天线装饰。
7	工程投入运行后,应对各基站电磁辐射水平进行跟踪监,及时掌握基站辐射变化情况,发现问题及时解决。加强运行期间环境管理,成立专门部门和配备专业人员,全面负责基站日常环境管理工作。工程投入运行后,应对各基站电磁辐射水平进行跟踪监测,及时掌握基站辐射变化情况,发现问题及时解决。对有纠纷的基站,应采取改进措施,妥善处理群众诉求,确保社会稳定。	基本落实。对敏感或存在投诉的基站委托有资质的单位进行了电磁辐射环境监测。安排专人对基站及天线进行定期检查和维护。
8	建设单位中国电信通信集团有限公司必须认真落实该项目《环境影响报告表》提出的各项辐射安全防护措施,建立健全的环保管理制度,加强从事辐射管理工作人员的培训,加强辐射安全防护宣传教育工作。	落实。指定专人负责基站环保工作,聘请相关专业的专家对兼职环保工作人员进行电磁辐射基础知识培训,学习相关法律法规等方面知识。
9	本工程运行中替换下来的废蓄电池要按有关环保规定进行处置。	落实。基站铅酸蓄电池因产权归属已划转由湖南铁塔公司进行处理处置。
10	工程竣工投入试运行以后,应按《建设项目环境保护管理条例》的规定,到我厅办理环保竣工验收手续,经验收合格后,方可投入正式运行。	落实。建设单位按照环保要求办理竣工验收事宜。

建设单位在省市两级均指定了专人负责基站建设工程环保工作,建议进一步完善管理制度,落实管理责任,做到从制度落实上确保环境保护措施的有效实施。环境影响评价文件、环评批复文件中对工程提出了较为全面、详细的环境保护措施要求,所要求的环保措施在工程实际建设和试运行过程中已得到较好地落实。

7.3 其它环境影响调查

(1) 废旧蓄电池环境影响调查

自 2014 年湖南铁塔公司成立，湖南电信、湖南联通、湖南移动三大运营商包括蓄电池在内的部分资产已划转湖南铁塔公司。根据谁污染谁治理的原则，湖南电信公司不再履行废旧铅酸蓄电池的处理处置责任。因此，本次验收不再对验收范围内的基站产生的废旧铅酸蓄电池处理处置情况开展验收调查。

(2) 施工恢复情况调查

本项目在施工期间建筑工地会产生少量余泥、渣土、施工人员生活垃圾。经对部分建设场地现场进行踏勘，施工单位均已清运建筑垃圾。地面塔类型基站建设需要占用部分土地建设机房和通信铁塔，特别是风景区、森林公园、农村地区基站在建设过程中和后期运营中对生态环境均产生一定影响，其余的基站基本上都建设在房屋楼顶或在城区的空地上，生态影响轻微。在本次验收监测调查中抽取部分农村基站进行了生态调查，从现场的植被恢复情况可以看出基站周边生态环境恢复良好。以怀化铁北基站为例，在开挖土方的地方进行了植被的恢复，施工材料堆放场地和道路的功能已恢复，详见下图。



图 7-1 施工恢复现状照片

(3) 环境风险事故应急处理措施

工程环境风险事故为设备运行异常、设备屏蔽破损造成电磁波的泄漏及其它一些不必要的损耗，公司落实了相关文件，其具体体现在：

(A)定期检查基站天馈线系统，防止馈线因老化、人为或其它原因造成破损而发生电磁辐射泄漏。

(B)在已建建筑物上架设机房、天线(特别是安装铁塔)，应保证机房、天线不至于影响该建筑物原有的结构、防雷安全，同时也要在设计上保证基站自身的结构安全，避免发生事故。

(C)在地面架设铁塔型天线，在设计上应充分考虑基站自身的结构、基础、防雷安全，避免因铁塔倒塌而发生事故。

8. 项目公示

8.1 公示的目的

任何项目的开发建设都会对周围的自然环境和社会环境产生有利或不利的影 响，直接或间接影响邻近地区公众的利益。项目公示可以使项目环境影响范围内公众能及时了解环境问题的信息，充分了解项目，有机会通过正常渠道发表自己的意见，直接参与项目的综合决策。通过项目公示可以收集相关区域公众对项目建设及运行过程中环境影响的具体问题、态度和要求，从而在竣工环境保护验收中能够全面综合地考虑公众的意见，吸收有益的建议，使项目在运行过程以及后续的环保监管过程中不断改进和完善相关环境保护制度和措施，同时有利于后续工程规划设计更趋完善和合理，制定的环保措施更符合环境保护和经济协调发展的要求，从而减轻环境污染，降低环境资源的损失，提高项目的经济效益、环境效益和社会效益，实现区域可持续发展。

8.2 公示的方式及内容

根据《关于建设项目竣工环境保护验收实行公示的通知》(环办〔2003〕26号)规定：在建设项目竣工环境保护验收监测或调查中，承担监测或调查的单位应主动征求当地公众的意见，以召开座谈会、发放调查表或企业公示等其他形式征求意见，并在监测报告或调查报告中汇总、反馈给建设单位和负责验收的环境保护

行政主管部门。

本次验收公众参与采取面向社会大众进行网络信息公示方式。并于 2017 年 8 月 2 日，在湖南电信门户网站上对本项目竣工环境保护验收信息进行了公众参与信息公示，公示截屏见图 8-1。

公示内容包括建设项目内容、建设单位信息、环评机构联系方式以及公众获取本项目竣工环境保护验收报告、提出意见和建议的方式等。公示具体内容如下：

**中国电信股份有限公司湖南分公司
2013 年~2015 年基站建设项目竣工环境保护验收信息公示**

为充分了解社会各界对中国电信股份有限公司湖南分公司 2013 年~2015 年移动通信基站建设项目建成运行后在环境保护方面的意见和建议，更好地完成工程竣工环境保护验收工作，根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》、《关于建设项目竣工环境保护验收实行公示的通知》（环办〔2003〕26 号）的有关要求，现对该工程环保验收工作进行信息公示，向公众公开本项目有关信息，并征求公众对本工程建设在环境影响方面的意见和建议。

一、建设项目概况

项目名称：中国电信股份有限公司湖南分公司公司 2013 年~2015 年基站建设项目

建设性质：新建

建设地点：湖南省长沙市、株洲市、湘潭市、衡阳市、郴州市、娄底市、邵阳市、永州市、岳阳市、常德市、怀化市、张家界市、益阳市、湘西自治州

建设必要性：《湖南省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》第五章加快推进信息化，建设“数字湖南”提出要“统筹布局新一代移动通信、下一代互联网、数字电视等网络设施建设，积极采用软交换、智能光网络等技术，构建超高速、大容量、高智能的干线传输网络，促进网络升级换代，大幅提高信息交互能力。扩大网络覆盖面，将信息设施作为公用基础设施纳入城市整体规划，着力解决城市光纤入户连接的“最后一百米”问题。积极建设无线宽带城市，率先推动长株潭建成宽带立体的高速信息城域网，实现无线宽带连续覆盖和无缝应用。”

随着湖南社会经济发展模式升级、结构调整、消费观念转变，对湖南电信通信提出了新的要求。本项目建设为 CDMA、LTE 基站建设项目，属于国家基础设施建设，建设符合《湖南省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》的要求。此外，本项目的建设将有利于优化当地通信系统结构，增强通信网络覆盖，提高移动通信能力和移动通信的可靠性，改善通信质量，为当地社会经济的发展提供有力保障。本项目为数字蜂窝移动通信网络建设项目，

属于《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 修正）中鼓励类项目，符合国家产业政策。

工程内容：中国电信股份有限公司湖南分公司 2013 年~2015 年基站建设项目。本项目建设内容主要包括交换子系统、无线子系统、传输网扩容，以及基站传输接入网等。基站机房的主要设备包括基站控制器、收发信机、功率放大器、耦合器、合路器、双工器及馈线等信号收发设备以及电源柜和备用电源等辅助设备。基站立塔方式分为地面塔和楼顶塔，杆塔类型包括角钢塔、单管塔、拉线塔、六方塔、四方塔、三角塔、抱杆、美化天线。

本项目验收工作过程中在遵循覆盖各区县、不同塔高、不同环境的基础上，抽取一定数量具备典型环境特征、典型工程特征或有环保投诉的基站开展现场测试，分析本次验收移动通信基站运行时对周围环境所产生的实际影响。

二、建设单位及联系方式

建设单位：中国电信股份有限公司湖南分公司

联系地址：湖南省长沙市芙蓉区车站北路 478 号

联系人：胡雪焯 联系电话：15608404760

电子邮件：15608404760@139.com

三、验收单位及联系方式

验收单位：核工业二三〇研究所（牵头单位）

联系地址：湖南省长沙市雨花区桂花路 34 号

联系人：高翔 联系电话：0731-85484684

传 真：0731-85484684 电子邮件：230hpzx@sina.com

四、工作程序和主要工作内容

1.工作程序

接受委托——收集相关资料——现状调查与监测——项目公示——编制验收监测调查表——项目评审——上报环境主管部门审批

2.主要工作内容

- ①项目周围地区环境现状调查；
- ②环境质量现状监测与评价；
- ③环评及批复要求落实情况分析；
- ④环境保护措施运行情况分析；
- ⑤项目公示。

五、征求公众意见的具体形式、公众提出意见的起止时间

任何单位或个人若需要征询本工程建设基站竣工环境保护验收的具体情况，或对本项目有环境保护方面的意见或建议，可自发布之日起 10 日内通过电话、传真或电子邮件方式与建设单位和环境影响评价单位联系并进行反馈，以便建设单位、环境影响评价单位和政府主管部门决策参考。

特此公告！

中国电信股份有限公司湖南分公司

2017 年 7 月 27 日

The screenshot shows the website interface for China Telecom Hunan Branch. At the top, there is a navigation bar with links for Home, Company Introduction, Corporate Culture, Company News, Policy News, Industry Dynamics, Brand Zone, Business Zone, Mobile Zone, Customer Service, and Customer Forum. Below this is a banner for "Deeply carrying out 'Three Stricts and Three Realities' special education" with the slogan "Strictly cultivate oneself, strictly use power, strictly discipline oneself, do things for real, start businesses for real, and be a person for real." The main content area features a public notice titled "2013年~2015年基站建设项目竣工环境保护验收信息公示" (Public Notice of Environmental Protection Acceptance Information for the 2013-2015 Base Station Construction Project). The notice is dated 2017/5/2 and is issued by China Telecom Hunan Branch. It states that to better complete the environmental protection acceptance work, the company is publicizing the project information and seeking public input. The notice includes a section for "Project Overview" with details on the project name, nature (new construction), and location (covering Changsha, Zhuzhou, Xiangtan, Hengyang, Chenzhou, Shaoyang, Yongzhou, Yueyang, Changde, Yiyang, Zhangjiajie, Huaihua, and Hunan's Hubei Autonomous Region). It also mentions the project's necessity in line with the 12th Five-Year Plan for Hunan Province, focusing on digital infrastructure and network upgrades.

中国电信
CHINA TELECOM
世界触手可及

首页 | 公司简介 | 企业文化 | 公司新闻 | 政经要闻 | 行业动态 | 品牌专区 | 业务专区 | 手机专区 | 客户服务 | 客户论坛

深入开展“三严三实”专题教育
严以修身、严以用权、严以律己，谋事要实、创业要实、做人要实

网上营业厅
On-line selling area

业务办理 - 充值交费
费用查询 - 积分查询
自助服务 - 服务指南

品牌专区

天翼
天翼领航
天翼e家
天翼 surfing

您的位置： 首页 >> 公司新闻

2013年~2015年基站建设项目竣工环境保护验收信息公示

作者：【】 来源：【】 浏览：【0】 发布时间：【2017/5/2】

中国电信股份有限公司湖南分公司 2013年~2015年基站建设项目竣工环境保护验收信息公示

为充分了解社会各界对中国电信股份有限公司湖南分公司2013年~2015年移动通信基站建设项目建成运行后在环境保护方面的意见和建议，更好地完成工程竣工环境保护验收工作，根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》、《关于建设项目竣工环境保护验收实行公示的通知》（环办〔2003〕26号）的有关要求，现对该工程环保验收工作进行信息公示，向公众公开本项目有关信息，并征求公众对本工程建设在环境影响方面的意见和建议。

一、建设项目概况

项目名称：中国电信股份有限公司湖南分公司2013年~2015年基站建设项目
建设性质：新建
建设地点：湖南省长沙市、株洲市、湘潭市、衡阳市、郴州市、娄底市、邵阳市、永州市、岳阳市、常德市、益阳市、张家界市、怀化市、湘西自治州
建设必要性：《湖南省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》第五章加快推进信息化，建设“数字湖南”提出要“统筹布局新一代移动通信、下一代互联网、数字电视等网络设施建设，积极采用软交换、智能光网络等技术，构建超高速、大容量、高智能的干线传输网络，促进网络升级换代，大幅提高信息交互能力。扩大网络覆盖面，将信息设施作为公用基础设施纳入城市整体规划，着力解决城市光纤入户连接的“最后一百米”问题。积极建设无线宽带城市，率先推动长



图 8-1 信息公示截屏

8.3 公示结果

本次验收公示期自 2017 年 8 月 2 日~2017 年 8 月 11 日，公示期 10 天。公示期间，建设单位和验收单位均未收到公众或单位、团体关于本次验收项目环境保护方面的相关意见和建议。

9. 结论及建议

9.1 结论

9.1.1 项目基本情况

本次验收涵盖湖南电信公司 2013~2015 年在怀化市建设的 CDMA 十期~十三期、LTE1~LTE5 期工程，新建基站共计 1334 个，实际总投资 22081 万元。本次验收基站涉及怀化市下辖的区县市（区）。

9.1.2 电磁环境监测

中国电信股份有限公司湖南分公司怀化市 2013 年~2015 年基站建设工程共新建基站 1334 个。根据验收整体要求，验收监测单位于 2017 年 7~8 月按比例抽取 147 个基站进行了基站周围电磁辐射环境的现场监测和周围环境调查。验收抽测基站涵盖怀化市所辖的所有市县区的各期次工程，覆盖了商业区、居民区、学校、医院、政府机关等各种典型环境，抽测站立塔类型包括简易抱杆、组合抱杆、楼顶美化天线、铁塔等。

本次湖南电信怀化市验收现场监测的 147 个基站中，公众活动区域功率密度最大值监测结果范围为 0.01~7.34 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ 。由此可知，本次验收现场监测基站中 100%的基站功率密度最大值小于 40 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ 。因此中国电信股份有限公司湖南分公司 2013-2015 年新建基站项目基站周围公众活动区域电磁辐射水平能满足国家相关环保标准要求，符合达标验收条件。

9.1.3 环境管理调查

建设单位在省市两级均指定了专人负责基站建设工程环保工作，建议进一步完善管理制度，落实管理责任，做到从制度落实上确保环境保护措施的有效实施。环境影响评价文件、环评批复文件中对工程提出了较为全面、详细的环境保护措施。

施要求，所要求的环保措施在工程实际建设和试运行过程中已得到较好地落实。

综上所述，中国电信股份有限公司湖南分公司怀化市 2013 年~2015 年移动通信基站建设项目共新建基站 1334 个，此次验收抽测的 147 个基站周边各监测点位电磁环境的电场强度及等效平面波功率密度水平均符合本次验收控制限值及《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中相应频率范围内的公众照射导出限值要求，环评批复要求基本落实到位，建议通过竣工环境保护验收。

9.2 建议

(1) 进一步完善环境管理机构，制定相应的环境管理制度，提高技术人员的环保意识。

(2) 加强环境管理，定期对移动通信设备进行维护。

(3) 建设单位应在运营期加强相应环保和科普知识的宣传，让当地公众充分了解通信工程的相关环保知识，减少群众对电磁辐射的担忧。

(4) 完善和落实日常监测计划，委托有资质监测单位定期开展运行监督监测，全面和及时跟踪基站周围公众活动区域电磁辐射水平的变化情况。

(5) 督导湖南铁塔公司按照危险废物管理有关法律法规，依法依规对基站内产生的废旧铅酸蓄电池进行处理处置。

